

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ ๖ บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐๕,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ ๖ บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๔๗/ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงินราคากลาง ๓๐๕,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปี.๔

๕.๒ ปี.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศใหญ่ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต ประธานกรรมการ

๒. นางสาวฟาริดา สุระคำแหง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

๓. นายคำรบ ถมทอง ตำแหน่ง นายช่างชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคานะปูเต๊ะ
ช่วยราชการเทศบาลตำบลปะแต กรรมการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปะแต					
กลุ่มงาน อาคาร					
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 260.00 ม. พร้อมฝาดระแนงเหล็ก					
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ตำบลปะแต อำเภอชะหา จังหวัดยะลา					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต					
แบบ ป.ร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562					
หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	220,033.00	1.3074	287,671.14	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0.9%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.9%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.9%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.9%				
	เงินเพิ่มเติม หนี้ รวม.....5.9%			14,383.56	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
			รวมเป็นเงิน	305,054.70	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง	305,000.00	
	(เงินสามแสนห้าพันบาทถ้วน)				

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน จำนวน 1 งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายศักรบ หนทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศใหญ่)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศใหญ่)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัริดา สุระคำแหง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักรบ หนทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้าง โรงการก่อสร้าง โรงระบอบน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 260.00 ม. พร้อมฝักระเบียงเหล็ก								แบบ ป.ร.- 4 แห่งที่ 1/1	
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต น.6 ต. ปะแต อ.มะสา									
สัญญาจ้าง ลงจ้าง เทศบาลตำบลปะแต ประมาณการเมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2562									
ประมาณการโดย นายอภัย ขอมทอง ตำแหน่งช่างโยธาชำนาญงาน									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุใช้งบ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	รวมยอด
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้ง	ลบ.ม.							
2	งานติดตั้งคาน	ลบ.ม.	20.00	0	0	99.00	1980.00	1,980.00	
3	งานโครงสร้าง คสล.								
	งานคอนกรีต ค2	ลบ.ม.	25.74	3,000.00	77,220.00	305.00	7,850.70	85,070.70	
	งานคอนกรีตขยาย	ลบ.ม.							
	งานขุดดินถมดิน	ลบ.ม.	10.40	313.09	3,256.14		0	3,256.14	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม	เส้น							
	- เหล็ก RB Ø 9 มม	เส้น	315.00	115.00	36,225.00	13.00	4,095.00	40,320.00	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม	เส้น							
	- เหล็ก RB Ø 15 มม	เส้น							
	- วัสดุผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	25.00	40.00	1,000.00	0	0	1,000.00	
5	งานไม้ขอบ	ลบ.ม.							
	ไม้ทาบ	ตร.ม	93.60	350.00	32,760.00	133.00	12,448.80	45,208.80	
	ไม้คว้านแกะกัน	ตร.ม	28.08	267.00	7,497.36	0	0	7,497.36	
	ตะปู	กก.	15.00	40.00	600.00	0	0	600.00	
	งานประกอบเหล็กใส่ตู้	ตร.ม	78.00	450.00	35,100.00	0	0	35,100.00	
รวมทั้งสิ้น และคำนวณ								220,033.90	