

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานบ้านชีร่อ - นาซิบูกี้ (จำนวน ๒ จุด) จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. , จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. หมู่ที่ ๙ บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติงบประมาณ ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอพิจารณาเห็นชอบ ข้อ ๓.๙ เรื่องขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีเกิดอุทกภัย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ อนุมัติงบประมาณเป็นเงิน ๓๑๖,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานบ้านชีร่อ - นาซิบูกี้ (จำนวน ๒ จุด) จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. , จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. หมู่ที่ ๙ บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงินราคากลาง ๓๑๖,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นายนุห์ โดยหะมะ	ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายคำรบ ถมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ตาเนาะปูเต๊ะ	ช่วย
ราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง ทต.ปะแต		กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง					
กลุ่มงาน/งาน ทาง				ปร. 5	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานบ้านชีรอ - นาชิบู๊ (จำนวน 2 จุด)					
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 11.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึก 3.50 ม. , จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 11.00 ม. ยาว 3.00 ม. ลึก 3.00 ม.					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านตะโละเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา					
แบบทด.เลขที่ 05/2568 จำนวน 6 แผ่น					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568					
หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง...	217,568.42	1.3848	301,288.74	ระยะดำเนินการ 90 วัน
2	งาน/กลุ่มงาน				
	"าล".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0..%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..%			15,064.44	
	เงินเพิ่มตาม มติ ครม.....5..%				
	ป้ายโครงการ				
			รวมเป็นเงิน	316,353.18	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง	316,000.00	
(เงินสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายคำรบ ถมทอง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

นายช่างโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะตูเต๊ะ

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายหนู โดยหะ)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลปะแต ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคำรบ ถมทอง)
นายโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะตูเต๊ะ
ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน .พท..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคอสระพานบ้านศรีอ - นาจิบุ (จำนวน 2 จุด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านตาโละเว ต.ปะแต อ. ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต

ตามแบบพต.เลขที่ 05/2568 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย นายคำรบ ถมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 11.00 ม. ยาว 7.00 ม. ลึก 3.50 ม.								
	- งานขุดดินเปิดดินคอสระพานเดิม	15.20	ลบ.ม.			35.00	532.00	532.00	
	- งานลงหินใหญ่	154.00	ลบ.ม.	520.00	80,080.00	30.00	4,620.00	84,700.00	
	- งานลงลูกรังรองพื้น	96.25	ลบ.ม.	247.66	23,837.28	30.00	2,887.50	26,724.78	
	- งานทรายรองพื้น	7.70	ลบ.ม.	450.00	3,465.00	30.00	231.00	3,696.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	11.55	ลบ.ม.	2,850.47	32,922.93	391.00	4,516.05	37,438.98	
	ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด 0.20*0.20 ม.	77.00	ตร.ม.	25.23	1,942.71	5.00	385.00	2,327.71	
	จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 11.00 ม. ยาว 3.00 ม. ลึก 3.00 ม.								
	- งานขุดดินเปิดดินคอสระพานเดิม	10.00	ลบ.ม.			35.00	350.00	350.00	
	- งานลงหินใหญ่	66.00	ลบ.ม.	520.00	34,320.00	30.00	1,980.00	36,300.00	
	- งานลงลูกรังรองพื้น	24.75	ลบ.ม.	247.66	6,129.59	30.00	742.50	6,872.09	
	- งานทรายรองพื้น	3.30	ลบ.ม.	450.00	1,485.00	30.00	99.00	1,584.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	4.95	ลบ.ม.	2,850.47	14,109.83	391.00	1,935.45	16,045.28	
	ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด 0.20*0.20 ม.	33.00	ตร.ม.	25.23	832.59	5.00	165.00	997.59	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							217,568.42	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายคำรบ ถมทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ

ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง