

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชีร่อ ถึง บูกะปิ หมู่ที่ ๙ บ้านตะไละเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติงบประมาณ ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอพิจารณาเห็นชอบ ข้อ ๓.๙ เรื่องขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีเกิดอุทกภัย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ อนุมัติงบประมาณเป็นเงิน ๘๒,๐๐๐.-บาท (เงินแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชีร่อ – บูกะปิ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. งานดาดคอนกรีต ขนาดยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หมู่ที่ ๙ บ้านตะไละเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงินราคากลาง ๘๒,๐๐๐.-บาท (เงินแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต ประธานกรรมการ

๒. นายนุห์ โดยหมะ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ

๓. นายคำรบ ถมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ตาเนาะปุเต๊ะ ช่วย

ราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง ทต.ปะแต กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง					
กลุ่มงาน/งาน ทาง				ปร. 5	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายซื่อ - บูกะปิ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม.					
งานลาดคอนกรีต ขนาดยาว 10.00 ม. สูง 0.50 ม.					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา					
แบบทด.เลขที่ 07/2568 จำนวน 3 แผ่น					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568					
หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง...	56,642.92	1.3848	78,439.12	ระยะดำเนินการ 90 วัน
2	งาน/กลุ่มงาน				
	"ลา".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0..%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..%				
	เงินเพิ่มตาม มติ ครม.....5..%			3,921.96	
	ป้ายโครงการ				
			รวมเป็นเงิน	82,361.08	
		คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง		82,000.00	
	(เงินแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายคำรบ ถมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะปูเต๊ะ

ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลปะแต ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายหนู โดยหะ)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคำรบ ถมทอง)
นายโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะปูเต๊ะ

ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คลส.สายสี่รอ - นุเกะปี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านดงไฉะว ด.ปะแต อ. ยะหา จ. ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย นายคำรบ ถมทอง นายช่างโยธากำนงาน

ตามแบบทด.เลขที่ 07/2568 จำนวน 3 แผ่น

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมถนน								
	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม.								
	- งานรื้อถนนเดิม	40.00	ตร.ม.			30.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานทอ คลส. Ø 0.30 ม.	15.00	ท่อน	520.00	7,800.00	200.00	3,000.00	10,800.00	
	- งานลงลูกรังรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	247.66	5,943.84	30.00	720.00	6,663.84	
	- งานทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	450.00	900.00	30.00	60.00	960.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	2,850.47	17,102.82	391.00	2,346.00	19,448.82	
	ตะแกรงเหล็กฉายเมส 0.20*0.20 ม.	40.00	ตร.ม.	25.23	1,009.20	5.00	200.00	1,209.20	
	งานตัดคอนกรีต								
	ขนาดยาว 10.00 ม. สูง 0.50 ม.								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	2.50	ลบ.ม.	2,850.47	7,126.18	391.00	977.50	8,103.68	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.02	ตัน	24,615.42	492.31	3,100.00	62.00	554.31	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.12	ตัน	23,113.56	2,773.63	4,100.00	492.00	3,265.63	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.05	ตัน	23,857.48	1,192.87	3,100.00	155.00	1,347.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก	56.07	112.14			112.14	
	- ตะปู	2.00	กก	39.72	79.44			79.44	
	- งานไม้แบบ+ค้ำยัน	6.00	ตร.ม.	350.00	2,100.00	133.00	798.00	2,898.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							56,642.92	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายคำรบ ถมทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธากำนงาน อบต.ดงมะปูด
ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง