

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดือลอง หมู่ที่ ๔ บ้านฆอรรอราแม ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติงบประมาณ ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอพิจารณาเห็นชอบ ข้อ ๓.๙ เรื่องขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีเกิดอุทกภัย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณอนุมัติ ๕๗๘,๐๐๐.-บาท (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดือลอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านฆอรรอราแม ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต.เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๘ จำนวน ๕ แผ่น)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงินราคากลาง ๕๗๘,๐๐๐.-บาท (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| ๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายหนู โดยหะ | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายคำรบ ถมทอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบล | |

ดาเนาะปูเต๊ะช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเทศบาลตำบลปะแต กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง					
กลุ่มงาน/งาน ทาง				ปร. 5	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านดือลง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร					
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านขอรอราแม ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา					
ตามแบบ ทด.เลขที่ 010/2568 จำนวน 5 แผ่น					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2568					
หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง...	395,910.33	1.3848	548,256.62	ระยะดำเนินการ 90 วัน
2	งาน/กลุ่มงาน				
	 าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
	เงินเพิ่มตาม มติ ครม.....5...%			27,412.83	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
			รวมเป็นเงิน	578,669.45	
		คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง		578,000.00	
(เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายคารบ ถมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะปูเต๊ะ

ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหนูห์ โดยหะ)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคารบ ถมทอง)

นายโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะปูเต๊ะ

ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน. ทาง..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านตึ๋น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านฆอรรณม ต.ปะแต อ. ยะหา จ. ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย นายคำรบ ฅมทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามแบบ พด.เลขที่ 010/2568 จำนวน 5 แผ่น

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานกำแพงกันดิน								
	ขนาดหนา 0.20 ม. ยาว 46.00 ม. สูง 2.00ม.								
	- งานรื้อถนนเดิม	230.00	ตร.ม.	-	-	35.00	8,050.00	8,050.00	
	- งานขุดดิน	21.60	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,700.00	2,700.00	
	- งานทรายรองพื้น	1.60	ลบ.ม.	450.00	720.00	30.00	48.00	768.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	26.00	ลบ.ม.	2,850.47	74,112.22	391.00	10,166.00	84,278.22	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.20	ตัน	24,615.42	4,923.08	3,100.00	620.00	5,543.08	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.40	ตัน	23,113.56	9,245.42	4,100.00	1,640.00	10,885.42	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.40	ตัน	23,857.48	9,542.99	3,100.00	1,240.00	10,782.99	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก	56.07	841.05			841.05	
	- ตะปู	10.00	กก	39.72	397.20			397.20	
	- งานลูกรัง	414.00	ลบ.ม.	247.66	102,531.24	-	-	102,531.24	
	- งานไม้แบบ+ค้ำยัน 50 %	75.00	ตร.ม.	350.00	26,250.00	133.00	9,975.00	36,225.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1							263,002.21	

ลงชื่อ

(นายคำรบ ฅมทอง)

ผู้ประมาณการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านดือลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านขอรอราแม ต.ปะแต อ. ยะหา จ. ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย นายคำรบ ถมทอง

นาม : ปณ

ลงชื่อ _____ ผู้ประมาณการ

(นายคำรบ ถมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน