

## ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำนบ ถึง ลาตอ หมู่ที่ ๓ บ้านสะป่อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติงบประมาณ ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอพิจารณาเห็นชอบ ข้อ ๓.๙ เรื่องขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม กรณีเกิดอุทกภัย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณอนุมัติ ๕๐๑,๐๐๐-บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำนบ ถึง ลาตอ ขนาด ยาว ๖๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านสะป่อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทด.เลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๘ จำนวน ๓ แผ่น)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงินราคากลาง ๕๐๑,๐๐๐-บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔
  - ๕.๒ ปร.๕
  - ๕.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                                       |                            |                       |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์            | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต | ประธานกรรมการ         |
| ๒. นายหนู โดยหะ                       | ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ   | กรรมการ               |
| ๓. นายคำรบ ถมทอง                      | ตำแหน่ง นายช่างชำนาญงาน    | องค์การบริหารส่วนตำบล |
| ดาเนาะปุเต๊ะ ช่วยราชการเทศบาลตำบลปะแต |                            | กรรมการ               |

| แบบสรุปค่าก่อสร้าง                                                                                               |                               |                         |             |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| กลุ่มงาน/งาน ทาง                                                                                                 |                               |                         |             |             | ปร. 5                |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายห้ามบ - ลาดอ ขนาดยาว 61.00 ม. หน้า 0.20 ม. สูง 0.80 ม. |                               |                         |             |             |                      |
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสะป่อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา                                              |                               |                         |             |             |                      |
| แบบทด.เลขที่ 011/2568 จำนวน 3 แผ่น                                                                               |                               |                         |             |             |                      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต                                                        |                               |                         |             |             |                      |
| แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น                                                                                   |                               |                         |             |             |                      |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2568                                                               |                               |                         |             |             |                      |
| หน่วย : บาท                                                                                                      |                               |                         |             |             |                      |
| ลำดับที่                                                                                                         | รายการ                        | ค่างานต้นทุน            | Factor F    | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ             |
| 1                                                                                                                | งาน/กลุ่มงาน ....งานทาง...    | 343,128.30              | 1.3848      | 475,164.07  | ระยะดำเนินการ 90 วัน |
| 2                                                                                                                | งาน/กลุ่มงาน                  |                         |             |             |                      |
|                                                                                                                  | .....าลา.....                 |                         |             |             |                      |
|                                                                                                                  | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F  |                         |             |             |                      |
|                                                                                                                  | เงินล่วงหน้า.....0..%         |                         |             |             |                      |
|                                                                                                                  | เงินประกันผลงานหัก.....0..%   |                         |             |             |                      |
|                                                                                                                  | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..%      |                         |             |             |                      |
|                                                                                                                  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..%      |                         |             |             |                      |
|                                                                                                                  | เงินเพิ่มตาม มติ ครม.....5..% |                         |             | 23,758.20   |                      |
|                                                                                                                  | ป้ายโครงการ                   |                         |             | 3,000.00    |                      |
|                                                                                                                  |                               |                         | รวมเป็นเงิน | 501,922.27  |                      |
|                                                                                                                  |                               | คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง |             | 501,000.00  |                      |
|                                                                                                                  | (เงินห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)   |                         |             |             |                      |

ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายคำรบ ถมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะตูเต๊ะ

ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหนู โดยหะ)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคำรบ ถมทอง)

นายโยธาชำนาญงานอบต.ต.นาปะตูเต๊ะ

ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน .พ.จ..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านบ - ลาตอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสะปอง ต.ปะแต อ. ยะหา จ. ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย นายคารม ฅมทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามแบบ พต.เลขที่ 011/2568 จำนวน 3 แผ่น

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน |           | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                          |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | งานกำแพงกันดิน                           |        |       |              |           |           |           |                          |          |
|          | ขนาดหนา 0.20 ม. ยาว 61.00 ม. สูง 0.80 ม. | 244.00 | ตร.ม. |              |           | 35.00     | 8,540.00  | 8,540.00                 |          |
|          | - งานรื้อถนนเดิม                         | 25.20  | ลบ.ม. |              | -         | 125.00    | 3,150.00  | 3,150.00                 |          |
|          | - งานขุดดิน                              | 2.10   | ลบ.ม. |              |           | 30.00     | 63.00     | 1,008.00                 |          |
|          | - งานทรายรองพื้น                         | 14.11  | ลบ.ม. |              |           | 391.00    | 5,517.01  | 45,730.51                |          |
|          | - งานคอนกรีต 1:2:4                       | 0.14   | ตัน   |              |           | 3,100.00  | 434.00    | 3,703.47                 |          |
|          | - เหล็ก RB Ø 6 มม.                       | 0.72   | ตัน   |              |           |           | 2,952.00  | 19,080.62                |          |
|          | - เหล็ก RB Ø 12 มม.                      | 0.25   | ตัน   |              |           |           | 775.00    | 6,060.85                 |          |
|          | - เหล็ก RB Ø 9 มม.                       | 16.00  | กก    |              |           |           |           | 897.12                   |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                            | 12.00  | กก    |              |           |           |           | 476.64                   |          |
|          | - ตะปู                                   | 73.20  | ลบ.ม. |              |           |           |           | 18,128.71                |          |
|          | - งานลูกรัง                              | 60.78  | ตร.ม. |              |           | 133.00    | 8,083.74  | 29,356.74                |          |
|          | - งานไม้แบบ+ค้ำยัน 50 %                  |        |       |              |           |           |           |                          |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1                   |        |       |              |           |           |           | 136,132.66               |          |

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายคารม ฅมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน. พาง.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คลส. สายทับบ - ลาตอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสะปอง ต.ปะแต อ. ยะหา จ. ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย นายคัมภ ฌมทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามแบบ พต.เลขที่ 011/2568 จำนวน 3 แผ่น

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน |           | รวม               | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                             |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1 (ยกมา)               |        |       |              |            |           |           | 136,132.66        |          |
|          | งานถมถนน คลส.                               |        |       |              |            |           |           |                   |          |
|          | ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 46.00 ม. หน้า 0.15 ม. |        |       |              |            |           |           |                   |          |
|          | คอนกรีต ค. 2                                | 54.90  | ลบ.ม. | 2,850.00     | 156,465.00 | 306.00    | 16,799.40 | 173,264.40        |          |
|          | - งานทรายรองพื้น                            | 18.30  | ลบ.ม. | 450.00       | 8,235.00   | 30.00     | 549.00    | 8,784.00          |          |
|          | - งานไม้แบบ+ค้ำยัน 50 %                     | 6.10   | ตร.ม. | 350.00       | 2,135.00   | 133.00    | 811.30    | 2,946.30          |          |
|          | ตะแกรงเหล็กฉายขนาด 0.20*0.20 ม.             | 366.00 | ตร.ม. | 24.77        | 9,065.82   | 5.00      | 1,830.00  | 10,895.82         |          |
|          | - เหล็ก RB 19 มม.                           | 0.52   | ตัน   | 21,356.00    | 11,105.12  |           |           | 11,105.12         |          |
|          |                                             |        |       |              |            |           |           |                   |          |
|          |                                             |        |       |              |            |           |           |                   |          |
|          |                                             |        |       |              |            |           |           |                   |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรง 2                      |        |       |              |            |           |           | 206,995.64        |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1+2                    |        |       |              |            |           |           | 343,128.30        |          |

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายคัมภ ฌมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน